

Приложение №1 к договору № от "___" _____.г.

Утверждаю:

Согласовано:

_____/_____
_____.2020г.

_____/_____
_____.2020г.

Сметная стоимость работ

Объект: _____

Итого по смете:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость
				единицы, руб
				Стоимость работ
1	2	3	4	5

1. Раздел: Подготовительные и демонтажные работы.

1	Демонтаж кирпичной стены	м²	25.56	
2	Обустройство проема в кирпичной стене	шт.	1.00	
3	Демонтаж утеплителя	м²	17.00	
4	Демонтаж старой стяжки и теплых полов	м²	21.00	
5	Закладывание дверного проема кирпичами	шт.	1.00	
6	Демонтаж дверей	шт.	3.00	
7	Демонтаж деревянных полов	м²	23.90	
8	Демонтаж пластикового окна с сохранением	шт.	1.00	
9	Демонтаж откосов из пластиковых панелей	п.м.	19.43	
10	Демонтаж подоконников	п.м.	5.30	
11	Демонтаж радиатора	шт.	3.00	
12	Сварка металлических труб отопления	шт.	4.00	
13	Демонтаж электропроводки	шт.	1.00	
14	Утепление и зашивка ниши под окном кухни	шт.	1.00	
15	Демонтаж настенных покрытий (обои, шпаклевка)	м²	120.00	

16	Демонтаж плитки и штукатурки в ванной	м²	14.06	
17	Демонтаж покрытия потолка	м²	26.00	
18	Демонтаж ГКЛ коробов потолка	п.м.	7.00	
19	Демонтаж потолков в санузле и кухне	м²	9.60	
20	Вынос мусора после демонтажа	компл.	1.00	
21	Вынос мусора (на стадии всего ремонта)	компл.	1.00	
22	Погрузка камазов	шт.	3.00	

Итого по разделу:

- р.

2. Раздел: Строительные работы.

1	Подготовка и обеспыливание пола	м²	61.00	
2	Грунтование пола	м²	61.00	
3	Устройство гидроизоляции пола	м²	2.72	
4	Устройство утепления	м²	15.00	
5	Монтаж перегородок из ПГП	п.м.	10.20	
6	Монтаж сетки поверх утеплителя	м²	15.00	
7	Грунтование после нанесения фасадной сетки	м²	15.00	
8	Заливка пола лоджия + штрабы	м²	4.00	
9	Устройство стяжки пола из керамзитобетона (спальня и часть зала)	м²	23.90	
10	Заливка под подоконник ЦПС	м²	1.50	
11	Монтаж подоконников	п.м.	8.79	
12	Грунтование стен	м²	135.00	
13	Грунтование откосов	п.м.	19.50	
14	Штукатурка стен по маякам	м²	135.00	
15	Штукатурка откосов по маякам	п.м.	19.50	
16	Шумоизоляция стены	м²	13.44	
17	Демонтаж маяков	п.м.	60.00	
18	Монтаж скрытых ниш под гардины	п.м.	7.80	
19	Монтаж потолков из ГКЛ	м²	23.25	
20	Монтаж коробов из ГКЛ	п.м.	20.10	
21	Штукатурка потолка (лоджия и зона подсветки в гостиной)	м²	29.10	
22	Монтаж вентиляции (кухня)	компл.	1.00	
23	Монтаж вентиляции (санузел)	компл.	1.00	

Итого по разделу:

- р.

3. Раздел: Отделочные работы - полы.

1	Устройство наливного пола	м²	16.90	
2	Укладка пароизоляции	м²	16.90	
3	Укладка звукоизоляционной подложки	м²	16.90	
4	Укладка ламината или кварцвинила	м²	16.90	
5	Укладка керамического гранита на пол по прямой 60*60	м²	44.40	
6	Укладка мозаики на пол	п.м.	3.00	
7	Герметизация соединения плитка-ламинат	п.м.	0.90	
8	Затирка швов эпоксидная	м²	44.40	
9	Установка плинтуса МДФ фигурный	п.м.	41.80	

Итого по разделу:

- р.

4. Раздел: Отделочные работы - стены.

1	Грунтование стен	м²	118.00	
2	Грунтование откосов	п.м.	19.50	
3	Шпатлевка стен базовая	м²	118.00	
4	Шпатлевка откосов базовая	п.м.	19.50	
5	Шлифовка стен	м²	118.00	
6	Шлифовка откосов	п.м.	19.50	
7	Грунтование стен	м²	118.00	
8	Грунтование откосов	п.м.	19.50	
9	Оклейка стен стеклохолстом	м²	118.00	
10	Оклейка откосов стеклохолстом	п.м.	19.50	
11	Шпатлевка финишная стен под покраску (латексная)	м²	118.00	
12	Шпатлевка финишная откосов под покраску (латексная)	п.м.	19.50	
13	Шлифовка стен	м²	118.00	
14	Шлифовка откосов	п.м.	19.50	
15	Грунтование стен	м²	118.00	
16	Грунтование откосов	п.м.	19.50	
17	Отделка стен декоративной штукатуркой	м²	108.00	
18	Поклейка обоев широкие 1м	м²	10.00	
19	Покраска откосов	п.м.	19.50	

20	Укладка керамической плитки	м²	13.76	
21	Укладка фартука из керамогранитной мозаики	п.м.	4.40	
22	Зарез углов плитки под 45 градусом содной стороны	п.м.	4.00	
23	Монтаж экрана под ванную	шт.	1.00	
24	Вырез тех. отверстий в плитке разного диам.	шт.	25.00	
25	Затирка швов эпоксидная	м²	17.00	
26	Устройство скрытого люка под ванной	шт.	1.00	

Итого по разделу:

- р.

5. Раздел: Отделочные работы - потолок.

1	Грунтование потолка	м²	70.00	
2	Оклейка потолка (ГКЛ/оштукатуренный) стеклохолстом	м²	70.00	
3	Грунтование потолка	м²	70.00	
4	Шпатлевка потолка	м²	70.00	
5	Шлифовка потолка	м²	70.00	
6	Грунтование потолка	м²	70.00	
7	Шпатлевка латексная потолков под покраску	м²	70.00	
8	Шлифовка потолка	м²	70.00	
9	Покраска потолков за два раза	м²	70.00	
10	Монтаж галтелей потолочных для скрытого освещения	п.м.	15.80	
11	Покраска галтелей потолочных для скрытого освещения	п.м.	15.80	
12	Монтаж галтелей потолочных	п.м.	58.00	
13	Покраска галтелей потолочных	п.м.	58.00	
14	Отделка кесонов	п.м.	20.00	
15	Отделка ниш под шторы	п.м.	7.80	
16	Монтаж карнизов под шторы	п.м.	7.80	

Итого по разделу:

- р.

7. Раздел: Сантехника.

1	Шумоизоляция канализационного стояка	п.м.	2.40	
2	Разводка труб из ПП и ПВХ, точка	шт.	12.00	
3	Перенос счётчиков и кранов водоснабжения	шт.	4.00	

4	Штробы под трубы ПП, ПВХ	п.м	15.00	
5	Установка фильтра грубой очистки	шт.	2.00	
6	Монтаж обратного клапана	шт.	2.00	
7	Монтаж редуктора давления	шт.	2.00	
8	Монтаж смесителя на раковину	шт.	1.00	
9	Монтаж тропического душа, душевой лейки, излива для ванной	компл.	1.00	
10	Монтаж и подключение радиаторов отопления	шт.	3.00	
11	Монтаж инсталляции	шт.	1.00	
12	Монтаж зеркала	шт.	1.00	
13	Установка электрического полотенцесушителя	шт.	1.00	
14	Монтаж хромированных кранов (открытый монтаж)	шт.	2.00	
15	Монтаж сифона хромированного	шт.	1.00	
16	Монтаж сифона обычного (ванная)	шт.	1.00	
17	Установка раковины	шт.	1.00	
18	Установка встроенного смесителя	шт.	1.00	
19	Установка унитаза	шт.	1.00	
20	Установка смесителя	шт.	3.00	

Итого по разделу:

- р.

8. Раздел: Работы - электрика.

1	Штробы под электропроводку	п.м	100.00	
2	Высверливание под подрозетник	шт.	50.00	
3	Установка подрозетника	шт.	50.00	
4	Прокладка кабеля силовой, ТВ+интернет (в кажд. подр. отд. провод)	п.м.	300.00	
5	Прокладка гофры	п.м.	200.00	
6	Установка выключателей и розеток	шт.	50.00	
7	Установка вентилятора с подключением	шт.	1.00	
8	Монтаж электрощитка с утапливанием в стену и защитой по нормам	шт.	1.00	
9	Устройство электрощитка с подключением автоматов (в зависимости от количества автоматов)	шт.	10.00	
10	Монтаж распределительных коробок	шт.	20.00	
11	Установка светильников встроенных	шт.	26.00	
12	Установка потолочного светильника		1.00	

13	Установка настенных бра	шт.	5.00	
14	Установка люстр	шт.	1.00	
15	Монтаж и подключение светодиодной ленты и трансформатора	п.м.	20.00	

Итого по разделу: - р.

Итого по работам: - р.